МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Устойчивая энергия – энергия будущего: изучение международного опыта по внедрению в жилых и общественных зданиях инновационных технологий по энергоэффективности и развития использования возобновляемых источников энергии»

02 сентября 2025 (гибридный формат)

Государственный энергетический институт Туркменистана, г. Мары

Разработка устойчивых зданий с использованием системы сертификации BREEAM – стратегии и примеры

Майя Дзиркале

Международный консультант, эксперт по сертифицированию зданий, SECCA

Сертификаты.
Certificates*
1,031,000+

Зарегистрированные
здания
Registered buildings*
2,966,000+

Зарегистрированные
здания в 104 странах
Registered buildings in
104 countries

* Count is based on number of buildings covered under the assessment. It includes BREEAM and Code for Sustainable Homes (CSH). Click headings for a breakdown.

<https://tools.breeam.com/projects/explore>

Подсчёт основан на количестве зданий, охваченных в рамках оценки. Включает BREEAM и Кодекс устойчивых домов (CSH)

Проведенные оценки в системе сертификации BREEAM с 2008 года с указанием на карте

Certified BREEAM Assessments — 2008 schemes onwards plotted on a map

<https://tools.breeam.com/projects/explore>

Этапы работ в процессе строительства нового здания

Этап А Стратегическое определение	Этап В Подготовка и краткое описание	Этап С Разработка концепции	Этап D Готовый проект	Этап E Технический проект	Этап F Строительство	Этап G Сдача и закрытие
--------------------------------------	---	--------------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------------------	----------------------------

Краткое описание и разработка проекта	Консультации с вовлеченными сторонами Лидер по устойчивости (проект) Лидер по устойчивости (в ходе мониторинга)
Затраты полного срока эксплуатации и планирование эксплуатационных ресурсов	Затраты полного эксплуатационного срока Отчет по капитальным затратам
Добросовестные технологии ведения строительства	Управление безопасностью окружающей среды Ответственное строительство Лидер по устойчивости Влияние мониторинга строительной площадки
Запуск и передача объекта	Запуск и тестирование Сдача объекта
Постобслуживание	

		Sub credits	Stages of work in the new build construction process*						
			Stage A Strategic Definition	Stage B Preparation and Brief	Stage C Concept Design	Stage D Developed Design	Stage E Technical Design	Stage F Construction	Stage G Handover and Close Out
Management									
Man 01	Project brief and design	Stakeholder consultation Sustainability champion (design) Sustainability champion (monitoring progress)			Consultations Консультации Agree BREEAM target Согласование целей BREEAM		Feedback		
Man 02	Life cycle cost and service life planning	Life cycle cost Capital cost reporting			Elemental LCC Составляющие компонента		Component level LCC plan План компонента		
Man 03	Responsible construction practices	Environmental management Considerate construction Sustainability champion Monitoring of construction site impacts							
Man 04	Commissioning and handover	Commissioning and testing Handover					Appointment Назначение		
Man 05	Aftercare								

Доля эксплуатационных затрат (приведённая стоимость) за 50 лет

- Электроэнергия
- Отопление
- Водоснабжение и канализация
- Страхование
- Государственные сборы
- Прочие

Рисунок 4.2 Доля каждой статьи эксплуатационных затрат (приведённая стоимость, PV) от общих затрат за 50-летний период

Figure 4.2 Share of each total present value (PV) operation cost from the total cost over the 50-year period

Share of maintenance present value costs over 50 years

- Technical maintenance and repair
- Cleaning and gardening
- Property management
- Other

Figure 4.3 Share of each total present value (PV) maintenance cost from the total cost over the 50-year period

Доля затрат на техническое обслуживание (приведённая стоимость) за 50 лет

- Техническое обслуживание и ремонт
- Уборка и озеленение
- Управление недвижимостью
- Прочие

Рисунок 4.3 Доля каждой статьи затрат на техническое обслуживание (приведённая стоимость, PV) от общих затрат за 50-летний период

Доля затрат на замену (приведённая стоимость) за 50 лет

- Кровля и эксплуатируемая крыша
- Окна и фасадное остекление
- Двери
- Лифты
- Отопление и вентиляция
- Электрические установки
- Благоустройство территории

Рисунок 4.4 Доля каждого строительного элемента в общих затратах на замену (приведённая стоимость, PV) за 50-летний период

Figure 4.4 Share of each individual building element total present value (PV) replacement cost from the total cost over the 50-year period

Подпункты

Визуальный комфорт	
Качество воздуха внутри помещений	Минимизирование источников загрязнения воздуха
	Потенциал для естественной вентиляции
безопасное содержание в лабораториях	лабораторные устройства сдерживания и зоны сдерживания
Температурный комфорт	
Акустические показатели	
Доступность	Безопасный доступ
	Дизайн по обеспечению инклюзивности и доступности
Угрозы	
Приватное пространство	
Качество воды	

Sub credits		Stages of work in the new build construction process*						
		Stage A	Stage B	Stage C	Stage D	Stage E	Stage F	Stage G
		Strategic Definition	Preparation and Brief	Concept Design	Developed Design	Technical Design	Construction	Handover and Close Out
Hea 01	Visual comfort							
Hea 02	Indoor air quality	Minimising sources of air pollution						
		Potential for natural ventilation						
Hea 03	Safe containment in laboratories	Laboratory containment devices and containment areas				Оценка рисков Risk assessment		
Hea 04	Thermal comfort							
Hea 05	Acoustic performance							
Hea 06	Accessibility	Safe access						
		Inclusive and accessible design						
Hea 07	Hazards				Оценка рисков Risk assessment			
Hea 08	Private Space							
Hea 09	Water Quality							

Сцена экстерьера 1/ 3D рендеринг Exterior Scene 1 / 3D Rendering

Figure 4. Daylight map with 2.1% average daylight factor 2nd floor.
Рисунок 4. График светового дня с 2,1% средним коэффициентом дневного света

		Energy						
Сокращение потребления энергии и выбросов углерода	Ene 01	Reduction of energy use and carbon emissions						
Мониторинг энергии	Ene 02a	Energy monitoring						
Мониторинг энергии	Ene 02b	Energy monitoring						
Уличное освещение	Ene 03	External lighting						
Низкоуглеродное проектирование	Ene 04	Low carbon design	Passive design			Passive design analysis	Пассивный анализ проекта	
			Low and zero carbon technologies feasibility			Feasibility study	ТЭО	
энергоэффективное холодильное хранение	Ene 05	Energy efficient cold storage	Energy efficient design, installation and commissioning			Strategy for design and installation	Стратегия проектирования и инсталляций	
энергоэффективные транспортные системы	Ene 06	Energy efficient transportation systems						
энергоэффективные лабораторные системы	Ene 07	Energy efficient laboratory systems	Design specification			Client engagement	Вовлечение клиента	
энергоэффективное оборудование	Ene 08	Energy efficient equipment						
Сушильные помещения	Ene 09	Drying space						

7. Ēkas energoefektivitātes novērtējums

- Внутреннее освещение
- Отопление помещений
- Отопление помещений
- Горячая вода для лич. исп.
- Охлаждение помещений
- Насосы
- Теплопотери**
- Внешняя вентиляция
- Всего энергозатрат
- Улучшение показателей

Конечное использование End use	Вид энергии Energy type	Ед. изм. Units	Предл. Proposed	Базовое Baseline
Internal lighting	Electricity Электричество	MWh	362.62	469.09
Space heating	Purchased heat Закупаемое отопление	MWh	11.96	1580.47
Space heating	Electricity Электричество	MWh	43.06	0
Domestic hot water	Electricity Электричество	MWh	34.11	34.11
Space cooling	Electricity Электричество	MWh	150.81	88.92
Pumps	Electricity Электричество	MWh	10.22	19.13
Heat rejection**	Electricity Электричество	MWh	0	60.27
Fans interior	Electricity Электричество	MWh	166.46	291.29
Total energy		MWh	779.24	2543.28
Improvement			-69%	

Элемент	Element	Best practice specification
коэффициент теплопередачи крыши	Roof U-value (W/m ² .K)	0.15*
коэффициент теплопередачи стен	Wall U-value (W/m ² .K)	0.2*
коэффициент теплопередачи пола	Floor U-value (W/m ² .K)	0.2*
коэффициент теплопередачи окон	Window U-value (W/m ² .K)	1.2*
Общая пропусксаемость солнечной энергии	G-Value (%)	0.67
Общая пропусксаемость света	Light Transmittance (%)	0.71
	Roof light U-value (W/m ² .K)	2.2*
Общая пропусксаемость солнечной энергии	G-Value (%)	0.6
Общая пропусксаемость света	Light Transmittance (%)	0.7
	Air-permeability (m ³ /m ² /hour)	2*
Общая внутренняя площадь менее 10000m ²	Gross Internal Area less than 10,000m ²	
	Air-permeability (m ³ /m ² /hour)	1.5*
Общая внутренняя площадь равная или более 10000m ²	Gross Internal Area greater than or equal to 10,000m ²	
	Lighting Luminaire (lm/ circuit watt)	65*
Освещение	Occupancy control (Yes/No)	where appropriate
контроль занятости (да/нет)	Daylight control (Yes/No)	dimming where appropriate
контроль дневного света (да/нет)	Heating efficiency (Heating and hot water)	
Эффективность отопления (отопление и горячая вода)	1) Heat pump (Electricity)	4.5
	2) Heat pump (Ground/water)	4.5
Тепловой насос (электрический)	3) Heat pump (Biogas)	0.9
Тепловой насос (геотермальный/водный)	4) LTHW boiler(Oil)	0.92
	5) LTHW boiler (Natural gas)	0.9
Бойлер (масляный)	6) LTHW boiler default	0.85
Бойлер (природный газ)	6) LTHW boiler (biomass)	3.5
Основной бойлер	7) Cooling-heat pump (Electricity)	3.5
Бойлер (биомасса)	8) Air cooled chiller	3.5
Воздушноохлаждаемый холодильный аппарат	9) Chiller default	
Основной холодильный аппарат	Central Ventilation SFP (W/Vs)	1
Центральная вентиляция - удельная мощность	Terminal Unit SFP (W/Vs)	0.5
Терминал - удельная мощность	Heat recovery efficiency (%)	0.75 (for medium/small systems)
Эффективность регенерации тепла	Variable speed control of fans and pumps, controlled via multiple sensors	Yes where appropriate
Регулирование скорости вентиляторов, насосов за счет различных сенсоров	Demand control (mechanical ventilation only). Variable speed control of fans via CO ₂ sensors	Yes where appropriate
Генерирование электричества на местах	On site electrical generation	Please see further guidance below
См. дальнейшие инструкции	*See further guidance below

ТИП ТОПЛИВА

Конечный пользователь

Конечный пользователь/
Система/ сеть /
жильец для замеров

Код счетчика

Тип счетчика

Расположение

Метод измерения

Расчеты

Электричество

Fuel type	Main end uses	End-use/area/system/circuit or tenant to be measured	Meter code	Meter type	Location	Measurement method	Calculation
Electricity							
	Incoming grid, main meter		Sadale	Electrical meter	1-23	Direct	
	Incoming, Solar panels		SPS	Electrical meter	1-30	Direct	
	Small power, lighting						
		Subfunction - registry	DZNS	Electrical meter	2-17	Direct	
		Subfunction- small scale restaurant	KFS	Electrical meter	1-23	Direct	
		Subfunction - workshop	GS-1	Electrical meter	1-23	Direct	
		Main function - library	MFL	Electrical meter		Estimated	Sadale + SPS - all other meters
	Fire safety sprinkler system		SSS	Electrical meter	1-30	Direct	
	Electrical charging station		S1	Electrical meter	1-23	Direct	
	Ventilation		PN1S	Electrical meter	1-28	Direct	
			PN2S	Electrical meter	1-12	Direct	
	Heat pumps		SS1	Electrical meter	1-28	Direct	
			SS2	Electrical meter	1-28	Direct	
	Heating convectors		APS1	Electrical meter	1-28	Direct	
			APS2	Electrical meter	1-28	Direct	
			APS3	Electrical meter	1-28	Direct	
	Sewerage heat use pit		APS6	Electrical meter	1-28	Direct	

Тепло/Холод от канализации

	Water pumps		UKS	Electrical meter	1-28	Direct	
Heat/ cold from sewerage							
	Incoming						
			SS.6	Heat meter	1-28	Direct	
	Space heating						
		Convectors	SS.1	Heat meter	1-28	Direct	
		AHU	SS.2	Heat meter	1-28	Direct	
	Space cooling						
		Convectors	SS.3	Heat meter	1-28	Direct	
		AHU	SS.4	Heat meter	1-28	Direct	
	Hot water		SS.7	Heat meter	1-28	Direct	
	Space heating or cooling, floor pipe system		SS.5	Heat meter	1-28	Direct

Технологии и описание	Стоимость инвестирования	Простая окупаемость (лет)	Окупаемость капитала (лет)	CO2 Экономия в год	Рекомендовано к дальнейшему рассмотрению
Technology and Description	Investment costs (Euro)	Simple payback (Years)	Equity payback (Years)	CO2 Savings per year (tCO2/ year)	Recommended for Further Consideration
Солнечные фотовольтаические 50kW	50500	10.7	8.8	21.8	Yes
Солнечные термальные 8,76 kW, устанавливаемые на крыше коллекторы	2000	3.4	4	2.21	Yes
Воздушные тепловые насосы для пиковых потребностей жильцов	171000	8.6	7.3	171	Yes
Комбинированные источники отопления и электроснабжения – на газе	437.5	12.6	10.1	601.9	No
Геотермальные тепловые насосы	381400	20.6	14.9	114.7	Yes

Класс энергоэффективности лифта согласно стандартам (расчет компонентов)

Elevator energy efficiency according to ISO 25745-2 (Component calculation)

Производитель Местонахождение	Manufacturer: Schindler Location: Building Street Riga, Latvia S3300	
Модель лифта Тип лифта	Lift model: S3300 Lift type: Electric operated passenger elevator	
Расчетная нагрузка Расчетная скорость Высота подъема Количество дней эксплуатации в год Количество запусков	Rated load: 675 kg Rated speed: 1 m/s Travel height: 4,5 m Operating days per year: 365 days Number of starts: 125 1/d	Класс энергоэффективности Energy efficiency class
Мощность холостого хода Уровень производительности 3	Idle power 129,1 W (Performance level 3)	
Резервное питание 5 мин Уровень производительности 2	Standby power 5min 64,67 W (Performance level 2)	
Резервное питание 30 мин Уровень производительности 2 Категория эксплуатации 2	Standby power 30min 64,67 W (Performance level 2) Usage category 2	
Specific running energy for the average cycle: 1,33 mWh/(kg·m) (Performance level 3)		Прогнозируемое среднегодовое энергопотребление Estimated annual energy consu 866,7 kWh
Specific running energy for the reference cycle: 1,52 mWh/(kg·m)		
Date of evaluation: 2021-08-30		
Сравнение Класса энергоэффективности возможно только при равноценном объеме эксплуатации Comparison of energy efficiency classes is only possible under equal usage. Reference: ISO 25745-2:2015		

Product File KA Official Version - KA 993015
Release Status System Alpha
Release Status Energy Alpha

VDI 4707 Part 1 Lifts Energy efficiency §5 Testing the characteristic values on the lift and determining the consumption values of existing lifts - Note that, when comparing with the original values given by the manufacturer, there may be deviations of up to ±20% as a result of scatter and slight differences in settings.

Этапы работ в процессе строительства нового здания

Этап А	Этап В	Этап С	Этап D	Этап E	Этап F	Этап G
Стратегическое определение	Подготовка и краткое описание	Разработка концепции	Готовый проект	Технический проект	Строительство	Сдача и закрытие

		Sub credits	Stages of work in the new build construction process*									
			Stage A	Stage B	Stage C	Stage D	Stage E	Stage F	Stage G			
			Strategic Definition	Preparation and Brief	Concept Design	Developed Design	Technical Design	Construction	Handover and Close Out			
Wat 01	Потребление воды Water consumption											
Wat 02	Мониторинг водных ресурсов Water monitoring											
Wat 03	Выявление утечек воды Water leak detection											
Wat 04	Оборудование с эффективным потреблением водных ресурсов Water efficient equipment											

Тип обустройства	Сантехническое оборудование											
	Туалет	Туалет для инвалидов	Писсуар	Краны (два на каждую раковину)	Кран (один на раковину)	Кран с раковинной для людей с ограниченными возможностями	Кран и раковина для чистки вещей	Кран с раковинной для офисной кухни	Кран с раковинной для кухни 14 этажа	Душ	Кран для уборки пола или территории	Профессиональная посудомоечная машина для кухни
Потребление	3,75 эффективных смывов	3,75 эффективных смывов	0,75 литров/смыв	3,75 литров/минуту	3,75 литров/минуту	3,75 литров/минуту	5,7 литров/минуту	5 литров/минуту	5,7 литров/минуту	5,7 литров/минуту	-	-

Спасибо!